Гранд-Смета (вер.9.0)

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

_____ _____

"_____" _____20__ г. "_____" _____20__ г.

Благоустройство общественной территории села Усть-Грязнуха, Камышинского муниципального района Волгоградской области, расположенной по адресу: ул.Школьная, рядом с домом 22

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № РП-07-01-01

(локальная смета)

на Благоустройство общественной территории села Усть-Грязнуха, Камышинского муниципального района Волгоградской области, расположенной по адресу: ул.Школьная, рядом с домом 22

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1385-14/01-20-Б

Сметная стоимость _____3334000 руб.

строительных работ _____1953582 руб.

монтажных работ _____26331 руб.

оборудования _____743943 руб.

Средства на оплату труда _____263005 руб.

Сметная трудоемкость _____1481,06 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Подготовительные работы										
1	**ТЕР01-01-022-14** **Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр** *Применительно*	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта)	0,1733	34479,93	34479,93 9276,19	5975		5975 1608		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**ТССЦпг-03-21-01-001** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза** **(1 т груза)**	**244,13**	**28,27**	**28,27**	**6902**		**6902**		
Раздел 2. Сцена										
3	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,036	334249,96 25920	16597,69 4492,13	12033	933	598 162	180	6,48
4	**ТЕР07-05-001-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций)	0,04	42613,61 11970,56	24466,21 6064,31	1705	479	979 243	74,15	2,97
5	**ТССЦ-403-8008** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/** **(шт.)**	**4**	**1527,82**		**6111**				
6	**ТЕР07-05-001-03** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций)	0,16	65045,36 17220,19	39359,46 9271,31	10407	2755	6298 1483	104,01	16,64
7	**ТССЦ-403-8012** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/** **(шт.)**	**16**	**2736,21**		**43779**				
8	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство бетонной подготовки (некратные места) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,005	334249,96 25920	16597,69 4492,13	1671	130	83 22	180	0,9
9	**ТССЦ-401-0061** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)** **(м3)**	**-0,51**	**2763,37**		**-1409**				
10	**ТССЦ-401-0003** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)** **(м3)**	**0,51**	**2976,55**		**1518**				
11	**ТЕРр56-23-1** **Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр** *Применительно*	Обрамление угловой сталью (1 т)	0,125	65996,08 7284,75	200,14 94,88	8250	911	25 12	44	5,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	**ТССЦ-101-0996** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп (т)**	**-0,1225**	**56893,1**		**-6969**				
13	**ТССЦ-201-0756** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т)**	**0,1225**	**67799,75**		**8305**				
14	**ТЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,064	3507,56 1282,5	68,39 3,75	224	82	4	7,66	0,49
15	**ТЕР08-01-003-07** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности)	0,25	11203,86 3724,5	609,64	2801	931	152	21,2	5,3
16	**ТЕР01-02-061-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)	0,338	13450,13 13450,13		4546	4546		97,2	32,85
17	**ТЕР01-02-005-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта)	0,338	3512,99 1973,44	1539,55 564,94	1187	667	520 191	12,53	4,24
18	**ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр** *Применительно*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (покрытие подиума ТИП-V) (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,035	22842,91 2325,56	20410,33 3281,81	800	81	714 115	15,72	0,55
19	**ТССЦ-408-0124** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Песок природный для строительных работ мелкий (м3)**	**3,85**	**426,22**		**1641**				
20	**ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр** *Применительно*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,011	22842,91 2325,56	20410,33 3281,81	251	26	225 36	15,72	0,17
21	**ТССЦ-407-0028** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3)**	**1,21**	**3764,25**		**4555**				
22	**ТЕР27-07-005-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2)	3,5	1975,28 1844,81	95,7 12	6913	6457	335 42	10,5	36,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	**ТССЦ-403-8815** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 50 мм** **(м2)**	**35,7**	**401,56**		**14336**				
24	**ТЕР09-04-006-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (100 м2)	0,144	39479,89 17627,81	19121,26 4123,5	5685	2538	2753 594	105,28	15,16
25	**ТССЦ-101-4525** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Профнастил оцинкованный С10-1100-0,7** **(м2)**	**14,72**	**339,5**		**4997**				
26	**ТЕР06-01-015-07** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (1 т)	0,0143	89610,52 36136,31	333,79 37,5	1281	517	5 1	215,82	3,09
27	**ТЕР09-03-029-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций)	0,146	11794,81 5620,31	5576,68 1409,63	1722	821	814 206	32,37	4,73
28	**ТССЦ-201-0777** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** **(т)**	**0,146**	**73376,27**		**10713**				
29	**ТЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,102	1874,89 1044,38	42,94 1,88	191	107	4	5,31	0,54
30	**ТЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,102	3507,56 1282,5	68,39 3,75	358	131	7	7,66	0,78
Раздел 3. Тротуар										
Установка бетонного бортового камня										
31	**ТЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, БР 100.20.8 (100 м бортового камня)	2,468	29462,76 11882,81	744,51 169,69	72714	29327	1837 419	76,08	187,77
32	**ТССЦ-403-8023** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)** **(шт.)**	**246,8**	**233,05**		**57517**				
33	**ТЕР27-02-010-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, БР 100.30.15 (100 м бортового камня)	0,222	32175,53 11882,81	744,51 169,69	7143	2638	165 38	76,08	16,89
34	**ТССЦ-403-8021** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)** **(шт.)**	**22,2**	**511,73**		**11360**				
Тип 1-А										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,121	22842,91 2325,56	20410,33 3281,81	2764	281	2470 397	15,72	1,9
36	**ТССЦ-408-0124** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Песок природный для строительных работ мелкий (м3)**	**13,31**	**426,22**		**5673**				
37	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,036	22842,91 2325,56	20410,33 3281,81	822	84	735 118	15,72	0,57
38	**ТССЦ-407-0028** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3)**	**3,96**	**3764,25**		**14906**				
39	**ТЕР27-07-005-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2)	12,07	1975,28 1844,81	95,7 12	23842	22267	1155 145	10,5	126,74
40	**ТССЦ-403-8817** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Плитка фигурная тротуарная, цветная-красная толщина 50 мм (м2)**	**123,1**	**616,15**		**75848**				
41	**Прайс ООО "Красота под ногами"** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Лоток водоотводный 500х200х80 (у подиума сцены) (шт)** *МАТ=240/1,20*	**34**	**200**		**6800**				
Тип 1-Б										
42	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,377	22842,91 2325,56	20410,33 3281,81	8612	877	7695 1237	15,72	5,93
43	**ТССЦ-408-0124** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Песок природный для строительных работ мелкий (м3)**	**41,47**	**426,22**		**17675**				
44	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,113	22842,91 2325,56	20410,33 3281,81	2581	263	2306 371	15,72	1,78
45	**ТССЦ-407-0028** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3)**	**12,43**	**3764,25**		**46790**				
46	**ТЕР27-07-005-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. (10 м2)	37,65	1975,28 1844,81	95,7 12	74369	69457	3603 452	10,5	395,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	**ТССЦ-403-8815** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 50 мм** **(м2)**	**192**	**401,56**		**77100**				
48	**ТССЦ-403-8817** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Плитка фигурная тротуарная, цветная-красная толщина 50 мм** **(м2)**	**96**	**616,15**		**59150**				
49	**ТССЦ-403-8817** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Плитка фигурная тротуарная, цветная-желтая толщина 50 мм** **(м2)**	**96**	**616,15**		**59150**				
ТИП-II										
50	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,218	22842,91 2325,56	20410,33 3281,81	4980	507	4449 715	15,72	3,43
51	**ТССЦ-408-0124** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Песок природный для строительных работ мелкий** **(м3)**	**23,98**	**426,22**		**10221**				
52	**ТЕР27-04-001-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,218	23909,49 2325,56	21434,11 3473,81	5212	507	4673 757	15,72	3,43
53	**ТССЦ-408-0200** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Смесь песчано-гравийная природная** **(м3)**	**23,98**	**1236,54**		**29652**				
Тип III										
54	**ТЕР27-04-001-04** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,098	33503,22 3614,81	29738,6 5148,75	3283	354	2914 505	24,19	2,37
55	**ТССЦ-408-0019** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм** **(м3)**	**12,35**	**1146,01**		**14153**				
56	**ТЕР27-04-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,098	22842,91 2325,56	20410,33 3281,81	2239	228	2000 322	15,72	1,54
57	**ТССЦ-408-0124** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Песок природный для строительных работ мелкий** **(м3)**	**10,78**	**426,22**		**4595**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	**ТЕР27-07-003-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр** *Применительно*	Устройство из резиновой плитки 500х500х40 мм (100 м2 тротуара)	0,977	9469,92 7525,5	1944,42 102,38	9252	7352	1900 100	49,92	48,77
59	**Прайс-лист http://ecostep34.ru/deds kih-ploshadoc**	**Травмобезопасная резиновая плитка EcoStep 500х500 (толщина 40 мм) (соединение втулка-16 шт на 1м2) (м2)** *МАТ=1678,80/1,2*	**100**	**1399**		**145826**				
Раздел 4. МАФы :детская площадка и спортивный комплекс										
60	**ТЕР09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр** *применительно*	Постановка болтов (Сборка МАФ) (100 шт. болтов)	6,03	2925,03 2858,81	66,22	17638	17239	399	16,1	97,08
61	**ТЕР01-02-058-06** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта)	0,03	22176 22176		665	665		154	4,62
62	**ТЕР06-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование МАФ) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,03	334249,96 25920	16597,69 4492,13	10027	778	498 135	180	5,4
63	**ТССЦ-401-0061** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)**	**-3,06**	**2763,37**		**-8456**				
64	**ТССЦ-401-0063** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) (м3)**	**3,06**	**3017**		**9232**				
65 *О*	**Прайс-лист ЗАО КСИЛ 34 http://www.ksil34.ru/cat.htm**	**005525 Детский игровой комплекс, Н г.=1,5 (нерж.) (шт)**	**1**	**257410,8**		**257411**				
66 *О*	**Прайс-лист ЗАО КСИЛ 34 http://www.ksil34.ru/cat.htm**	**006457 Комплекс из 3 турников, 2 скамеек для пресса и шведской стенки (шт)**	**1**	**140353,77**		**140354**				
67 *О*	**Прайс-лист ЗАО КСИЛ 34 http://www.ksil34.ru/cat.htm**	**007532 Тренажер (шт)**	**1**	**48834,57**		**48835**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68 ***О***	**Прайс-лист ЗАО КСИЛ 34** **http://www.ksil34.ru/cat.htm**	**004153 Качели на металлических стойках, с жесткой подвеской «Средние»** **(шт)**	**1**	**17615,88**		**17616**				
69 ***О***	**Прайс-лист ЗАО КСИЛ 34** **http://www.ksil34.ru/cat.htm**	**004104 Качалка-балансир "Средняя"** **(шт)**	**1**	**15062,1**		**15062**				
70 ***О***	**Прайс-лист ЗАО КСИЛ 34** **http://www.ksil34.ru/cat.htm**	**004192 Карусель** **(шт)**	**1**	**33251,28**		**33251**				
Раздел 5. Урны,скамейки										
71 ***О***	**Прайс ЗАО КСИЛ 34** **http://www.ksil34.ru/cat.htm**	**001312 Урна со вставкой** **(шт)**	**2**	**5628,74**		**11257**				
72 ***О***	**Прайс ЗАО КСИЛ 34** **http://www.ksil34.ru/cat.htm**	**002103 Диван на ж/б ножках** **(шт)**	**5**	**20430,26**		**102151**				
73	**ТЕР09-05-003-02** **Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр** *применительно*	Постановка болтов (Сборка МАФ) (100 шт. болтов)	1,2	2925,03 2858,81	66,22	3510	3431	79	16,1	19,32
Раздел 6. Ограждение Grand Line 3D										
74	**ТЕР09-08-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 столбов)	0,48	28683,1 5613,38	21197,14 5013,94	13768	2694	10175 2407	35,64	17,11
75	**ТССЦ-401-0003** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)** **(м3)**	**3,04**	**2976,55**		**9049**				
76	**Прайс-лист** **https://grand_line/**	**Столб Grand Line ОЦ с ППП 62х55х1500 (отверстий 2)** **(шт)**	**48**	**727**		**36374**				
77	**Прайс-лист** **https://grand_line/**	**Детали крепления барьерных ограждений** **(шт)**	**96**	**53**		**5304**				
78	**ТЕР09-08-002-05** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (10 панелей)	4,8	1382,31 1119,75	262,56 121,69	6635	5375	1260 584	7,11	34,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	**Прайс-лист https://grand_line/**	**Панель GLMedium 200x55x4 мм с ППП 1,03*2,5 (шт)**	**48**	**1217**		**60890**				
80	**ТЕР07-01-055-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр** *Применительно*	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических (100 шт.)	0,02	585091,92 349599,75	120755,09 26925	11702	6992	2415 539	1940,2	38,8
81	**Прайс-лист https://grand_line/**	**Калитка GLMedium без ребер жесткости высота 1,03м ширина 1м (ворота из двух калиток шириной на 2.2 метра) (шт)**	**2**	**10405**		**21692**				
82	**Прайс-лист https://grand_line/**	**Ворота Grand Line Medium без ребер жесткости распашные 1,530*3,500 (шт)**	**1**	**24778**		**25828**				
83	**Прайс-лист https://grand_line/**	**GLMedium засов для калиток и ворот (шт)**	**2**	**972**		**2026**				
84	**Прайс-лист https://grand_line/**	**GLMedium проушины для навесного замка для калиток и ворот (шт)**	**2**	**306**		**638**				
85	**Прайс-лист https://grand_line/**	**GLMedium ригель для ворот (шт)**	**2**	**784**		**1634**				
Арка										
Раздел 7. ЯУО										
Монтажные работы										
86	**ТЕРм08-02-370-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Щиток до трех групп, устанавливаемый в: нише цоколя (1 шт.)	1	414,29 174,56	188,7 24,94	414	175	189 25	0,9	0,9
87	**ТЕРм08-01-080-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (Выключатели автоматические) (1 шт.)	1	281,66 200,63	75,5 9,94	282	201	76 10	1,13	1,13
Пуско-наладочные работы										
Материалы не учтенные сборником										
88	**Прайс - лист**	**Щит ЩМП-2 (шт.)** *МАТ=4855/1,2*	**1**	**4045,83**		**4046**				
89	**ТССЦ-502-0499** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 (1000 м)**	**0,001**	**18801,77**		**19**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	**прайс**	**Шина нулевая 6х9 С** **(шт)** *МАТ=71,5/1,2*	**1**	**59,58**		**60**				
Оборудование										
91 ***О***	**прайс**	**Выключатель автоматический ВА 47-29-1р 10А** **(1 шт)** *ПЗ=129/1,2*	**1**	**107,5**		**108**				
Раздел 8. Электроосвещение										
Опора										
92	**ТЕР33-04-003-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (1 опора)	1	1668,59 621,38	805,1 166,5	1669	621	805 167	3,8	3,8
93	**ТССЦ-403-1943** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)** **(шт.)**	**1**	**6617,44**		**6617**				
94	**ТЕР33-04-016-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (1 опора)	1	481,85 66,38	415,47 119,81	482	66	416 120	0,44	0,44
95	**ТЕР33-04-016-05** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора)	1	133,74 37,69	96,05 34,88	134	38	96 35	0,25	0,25
96	**ТЕР33-04-017-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м)	0,0112	55110,84 11461,88	20214,05 7291,88	617	128	226 82	65,24	0,73
97	**ТССЦ-502-0875** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** **(1000 м)**	**0,0114**	**23847,26**		**272**				
98	**Прайс-лист**	**Кронштейн КАМ 4000** **(шт)**	**2**	**379**		**758**				
99	**Прайс-лист**	**Зажим анкерный SO 157.1** **(шт)**	**2**	**93,1**		**186**				
100	**Прайс-лист**	**Скрепа NC20** **(шт)**	**4**	**17,7**		**71**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прокладка кабеля										
101	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)	0,36	22176 22176		7983	7983		154	55,44
102	**ТЕР01-02-061-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта)	0,36	12246,19 12246,19		4409	4409		88,5	31,86
103	**ТССЦ-408-0124** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Песок природный для строительных работ мелкий (м3)**	**5,14**	**426,22**		**2191**				
104	**ТЕР34-02-003-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода)	0,1285	204381,37 20772,94		26263	2669		133	17,09
105	**ТССЦ-507-0546** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (м)**	**-128,5**	**183,45**		**-23573**				
106	**Прайс-лист https://volgograd.goodster.ru/product/r-99284304/**	**Труба двустенная для прокладки кабеля под землей диаметр 40 мм (внешн.), NR040 NOVA - 80040 (м.п.)** *МАТ=69,00/1,20*	**128,5**	**57,5**		**7702**				
107	**ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр** *Кабель КСПП1х4х0,9*	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля)	1,285	2588,31 1761,38	452,23 49,88	3326	2263	581 64	9,92	12,75
108	**ТССЦ-501-8370** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м)**	**0,1285**	**61888,7**		**7953**				
109	**ТЕРм10-06-048-05** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее//Прокладка сигнальной ленты (1 км кабеля)	0,129	4796,22 1280,81	3490,43 626,46	619	165	450 81	6,9	0,89
110	**Прайс http://www.etm.ru**	**Лента сигнальная кабельная 150 мм (м)** *МАТ=493,00/100*	**129**	**4,93**		**663**				
Светильники										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	**ТЕР01-02-058-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта)	0,006	40320 40320		242	242		280	1,68
112	**ТССЦ-401-0043** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)** **(м3)**	**0,252**	**2990,83**		**754**				
113	**ТЕРм08-02-361-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка осветительной опоры (1 шт.)	9	246,95 186,75	37,75 5,06	2223	1681	340 46	1,02	9,18
114 ***О***	**Прайс-лист**	**Опора декоративная осветительная ОТ (108/57) ф-3,0; ФБ-0,108-1,0** **(шт)**	**9**	**7817,7**		**70359**				
115 ***О***	**Прайс-лист https://e-kc.ru/cart**	**Комплект крепежа для опор** **(шт)**	**9**	**161,01**		**1449**				
116 ***О***	**Прайс-лист https://e-kc.ru/cart**	**Распределительная коробка ОП IP54** **(шт)**	**9**	**153,23**		**1379**				
117	**ТЕРм08-02-369-04** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Светильник, устанавливаемый вне зданий «Шар венчающий» (1 шт.)	9	820,25 197,81	323,8 94,88	7382	1780	2914 854	1,02	9,18
118 ***О***	**Прайс-лист https://www.etm.ru**	**Светильник ЖТУ-06-70-004 со стеклом молочный IP54 (1000484)** **(шт)**	**9**	**4560,33**		**41043**				
119 ***О***	**Прайс-лист https://www.etm.ru**	**Лампа светодиодная LED-30Вт E27 6500K Elementary A67 Gauss** **(шт)**	**9**	**407,56**		**3668**				
120	**ТЕРм08-02-412-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м)	0,27	1050,36 935,81	37,75 5,06	284	253	10 1	5,39	1,46
121	**ТССЦ-501-8190** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2** **(1000 м)**	**0,027**	**23581,76**		**637**				
Раздел 9. Поливочный водопровод										
Узел учёта										
122	**ТЕР22-06-005-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм (1 врезка)	1	845,68 287,25	470,98 92,25	846	287	471 92	1,46	1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	**ТССЦ-507-0846** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Седелка крановая полиэтиленовая SDR 11, 110х32** **(шт.)**	**1**	**353,22**		**353**				
124	**ТЕР16-02-002-03** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м трубопровода)	0,007	28514,06 6582,19	520,89 37,5	200	46	4	37,07	0,26
125	**ТЕР16-06-005-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (1 счетчик (водомер))	1	3399,82 71,25	8,42	3400	71	8	0,41	0,41
126	**ТССЦ-301-3165** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм** **(шт.)**	**-1**	**3320,66**		**-3321**				
127	**ТССЦ-301-3151** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Счетчик холодной воды, марка ВСХ-20** **(шт.)**	**1**	**4440,83**		**4441**				
128	**ТЕР18-06-007-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка фильтров диаметром: 25 мм (10 фильтров)	0,1	8809,31 1420,31	373,19 2,44	881	142	37	8,18	0,82
129	**ТССЦ-302-1833** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм** **(шт.)**	**3**	**247,42**		**742**				
130	**ТЕР18-07-001-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.)	1	985,89 40,31		986	40		0,22	0,22
131	**ТССЦ-507-0759** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96)** **(шт.)**	**1**	**233,31**		**233**				
ВО										
132	**ТЕР22-01-021-01** **Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр** *Применительно*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм (D=32) (1 км трубопровода)	0,0344	94876,22 34429,13	9571,47 5283,75	3264	1184	329 182	200,68	6,9
133	**ТССЦ-507-0591** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм** **(10 м)**	**-3,4744**	**502,27**		**-1745**				
134	**ТССЦ-507-2972** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)** **(10 м)**	**3,4744**	**318,7**		**1107**				
135	**Прайс-лист** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Муфта переходная диаметром 32х25 мм компрессионная** **(шт.)**	**1**	**105**		**105**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	**Прайс-лист** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Тройник ПЭ 32х25х32 компрессионный (шт.)**	**1**	**105**		**105**				
137	**ТЕР22-01-021-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр** *Применительно*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм (D=25) (1 км трубопровода)	0,0443	94876,22 34429,13	9571,47 5283,75	4203	1525	424 234	200,68	8,89
138	**ТССЦ-507-0591** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм (10 м)**	**-4,4743**	**502,27**		**-2247**				
139	**ТССЦ-507-2971** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) (10 м)**	**4,4743**	**194,31**		**869**				
140	**Прайс-лист** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Отвод 90 диаметром 32мм компрессионный (шт.)**	**3**	**87**		**261**				
141	**Прайс-лист** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Отвод 90 диаметром 25мм компрессионный (шт.)**	**2**	**62**		**124**				
142	**Прайс-лист** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Тройник переходной диаметром 32 мм компрессионный (шт.)**	**1**	**129**		**129**				
143	**Прайс-лист** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Тройник переходной диаметром 25 мм компрессионный (шт.)**	**1**	**90**		**90**				
144	**Прайс-лист** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Переход ПЭ-латунь 25х3/4 (шт.)**	**4**	**1314**		**5256**				
145	**ТЕР16-07-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Установка: колонок водоразборных (1 кран)	4	206,33 179,25	27,08 2,44	825	717	108 10	1,01	4,04
146	**Прайс-лист https://systempoliva.ru/products/9000279**	**Водоразборная колонка с металлическим краном 3/4" Irritec (шт)**	**4**	**3024**		**12608**				
147	**ТЕР01-01-009-23** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта)	0,0331	39204,95	39204,95 11340,19	1298		1298 375		
148	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)	0,055	22176 22176		1220	1220		154	8,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	**ТЕР23-01-001-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания)	0,55	8723,91 1537,69	473,24 65,06	4798	846	260 36	10,2	5,61
150	**ТССЦ-408-0122** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Песок природный для строительных работ средний (м3)**	**-6,05**	**609,83**		**-3689**				
151	**ТССЦ-408-0124** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Песок природный для строительных работ мелкий (м3)**	**5,877**	**426,22**		**2505**				
152	**ТЕР01-01-033-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта)	0,0787	6205,75	6205,75 1894,31	488		488 149		
153	**ТЕР01-02-005-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта)	0,787	3512,99 1973,44	1539,55 564,94	2765	1553	1212 445	12,53	9,86
Раздел 10. Озеленение										
Восстановление существующей зеленой зоны										
Рокарий										
Цветник 1										
154	**ТЕР47-01-049-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см (100 м2 цветников)	0,321	23217,62 6847,31		7453	2198		46,7	14,99
155	**ТЕР47-01-049-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01 (100 м2 цветников)	-0,321	4887,2 794,63		-1569	-255		5,42	-1,74
156	**ТЕР47-01-050-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов (100 м2 цветников)	0,321	57522,86 23836,88	5578,72 1753,31	18465	7652	1791 563	153,91	49,41
Цветник 2										
157	**ТЕР47-01-049-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см (100 м2 цветников)	0,135	23217,62 6847,31		3134	924		46,7	6,3
158	**ТЕР47-01-049-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01 (100 м2 цветников)	-0,135	4887,2 794,63		-660	-107		5,42	-0,73
159	**ТЕР47-01-050-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов (100 м2 цветников)	0,135	57522,86 23836,88	5578,72 1753,31	7766	3218	753 237	153,91	20,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Живая изгородь										
160	**ТЕР47-01-031-11** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: в естественном грунте (10 м траншей)	4,3	653,81 653,81		2811	2811		4,54	19,52
161	**ТЕР47-01-033-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений (10 м живой изгороди)	4,3	892,32 763,31	115,5 36,38	3837	3282	497 156	4,61	19,82
162	**ТССЦ-414-0243** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Бирючина обыкновенная (шт.)**	**129**	**110,74**		**14285**				
Кустарники										
163	**ТЕР47-01-025-02** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,7х0,5 м (10 кустарников-саженцев)	0,6	481,47 399	74,76 23,44	289	239	45 14	2,41	1,45
164	**Прайс-лист питомник-Эрих WWW.EURICO.RU**	**Дерен белый Аргентеомаргината (шт)**	**3**	**240**		**720**				
165	**ТССЦ-414-0226** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м (шт.)**	**3**	**126,55**		**380**				
Деревья										
166	**ТЕР47-01-017-01** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7х0,7 м (10 деревьев)	0,8	11336,82 1662	183,47 57,75	9069	1330	147 46	9,36	7,49
167	**ТССЦ-414-0115** *Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр*	**Туя западная, высота 1,0-1,5 м (шт.)**	**6**	**1277,22**		**7663**				
168	**Прайс-лист питомник-Эрих WWW.EURICO.RU**	**Катальпа прекрасная (280 -300) (шт)**	**2**	**874,5**		**1749**				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						2169984	245025	91096 17980		1481,06
Накладные расходы						326400				
Сметная прибыль						227472				
Итоги по смете:										
Итого по разделу 1 Подготовительные работы						15209				
Итого по разделу 2 Сцена						197191				137,14
Итого по разделу 3 Тротуар						1185361				796,45
Итого по разделу 4 МАФы :детская площадка и спортивный комплекс						574186				107,1
Итого по разделу 5 Урны,скамейки						122922				19,32
Итого по разделу 6 Ограждение Grand Line 3D						231086				90,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 7 ЯУО						5586				2,03
Итого по разделу 8 Электроосвещение						211139				144,75
Итого по разделу 9 Поливочный водопровод						60053				46,94
Итого по разделу 10 Озеленение						121123				137,29
Итого						2723856				1481,06
В том числе:										
Материалы						1076860				
Машины и механизмы						91096				
ФОТ						263005				
Оборудование						743943				
Накладные расходы						326400				
Сметная прибыль						227472				
Непредвиденные затраты 2%						54477				
Итого с непредвиденными						**2778333**				
НДС 20%						555667				
ВСЕГО по смете						**3334000**				**1481,06**

Составил: _____Л.М.Сладкова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____В.Г.Макаров
(должность, подпись, расшифровка)